

# Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

**Celkom v EUR**

# Krycí list stavby

## Stavba Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične

Miesto:

Ks:

Zákazka:                      Spracoval: Ing. Ján Halgaš                      Dňa                      19. 5. 2021

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

IČO:    DIČ:

Projektant:

IČO:    DIČ:

Dodávateľ:

IČO:    DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady		
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
VRN						
Spolu				Spolu		
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		
				Spolu		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		
				DPH 20% z		
				DPH 0% z		
				Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične**

Objekt Vlastný	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 19. 5. 2021
Odberateľ: ZŠ Kukučínova	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %	
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 5. 2021

Stavba Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične

Objekt Vlastný

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce PSV</b>		
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	1,8400	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6,7000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2,0600	2,9200
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	5,3800	0,1000
NÁTERY	0,1700	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>16,1500</b>	<b>3,0200</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>16,1500</b>	<b>3,0200</b>

# Rozpočet

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 5. 2021

Zákazka Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične

Objekt Vlastný

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>							
1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	309,000			0,000	0,124	
2	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	36,812			0,001	0,021	
3	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,843				0	
4	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	399,524			0,004	1,698	
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>						1,84	<b>0</b>
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
5	762521104	Položenie podláh neobložených hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	309,000				0	
6	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	618,000				0	
7	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,698				0	
8	762526990	Vypodloženie a zrovnanie pollahové roštu klátikmi 100x25x150 mm	kus	820,000				0	
9	6051010200	Rezivo - dosky omietané smrekové, hr. 25 mm, vlhkosť 10%	m3	12,178			0,550	6,698	
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>						6,7	<b>0</b>
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
10	766411113	Montáž obloženia steny o ploche palubovkami z mäkkého dreva vrátane ukončujúcich líšt	m2	162,000			0,000	0,003	
11	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	162,000			0,000	0,005	
12	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,059				0	
13	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami vrátane ukončujúcich líšt na parapetoch a ich likvidácia	m2	162,000				0	1,620
14	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov a ich likvidácia	m2	162,000				0	1,296
15	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkrídlových a ich likvidácia	kus	1,000				0	0,002
16	766669001	Demontáž a spätná montáž cvičiacich rebrín	kus	10,000			0,045	0,45	
17	6051010200	Drevo ihličnaté opracované dosky a fošne omietané smrek akost I	m3	1,110			0,550	0,611	
18	6119166500	Obloženie stien tatranský profil hr. 23 mm	m2	168,480			0,006	0,991	
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>						2,06	<b>2,92</b>
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
19	767199999.4	Montáž a dodávka kovových krytov radiátorov vrátane povrchovej úpravy	kus	6,000				0	
20	767199999.5	Montáž a dodávka L schodového profilu 150x4x2 cm ako prah dverí	kus	1,000				0	
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						0	<b>0</b>
	<b>775</b>	<b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>							
21	775413121	Podlahové soklíky alebo lišty drevené 45x10 mm náteru prípev. skrutkami zhotovenie	m	102,500			0,001	0,075	

**Rozpočet Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične / Vlastný**

22	775524261	Podlaha z vlysiek úzkych dubových hrúbky 21mm montované klincovaním k smrekovému roštu	m2	309,000			0,000	0,111	
23	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	5,382				0	
24	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených priskrutkovaných a ich likvidácia	m	102,500				0	0,103
25	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených a ich likvidácia	m2	309,000				0	
26	MAT	Soklíky drevené š. 45 mm, hr. 10 mm, povrchová úprava lak	m	106,600				0	
27	6119333000	Vlysy podlahové hrúbky 21 mm DUB, I. tr., vlhkosť materiálu 8%	m2	321,360			0,016	5,196	
	<b>775</b>	<b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>							<b>5,38</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>							<b>0,1</b>
28	783651003	Náter stolárskych výrobkov športovým dvojzložkovým náterom BONA WAVE alebo ekvivalent	m2	309,000			0,001	0,167	
29	783690001	Čiarovanie ihrísk farbou disperznou farbou	m	378,000				0	
30	783690002	Náter farbami pre odlíšenie športových podláh vrátane loga školy	m2	67,000				0	
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>							<b>0,170</b>
		<b>Práce PSV</b>							<b>3,02</b>
		<b>Celkom v EUR</b>							<b>16,150</b>
									<b>3,02</b>